

Установка светодиодного освещения на улицах с.Уртам Кожевниковского района Томской области.

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: _____ //

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик:

Директор: _____ //

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

Установка светодиодного освещения на улицах с.Уртам Кожевниковского района Томской области.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Акт №1 общего осмотра (дефектная ведомость) от 19.02.2021г.

Сметная стоимость 1 970 101,01 руб.

Средства на оплату труда 264 126,65 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на III кв. 2021 года

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин		
				всего	эксп. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	эксп. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
														осн. зарплата
Раздел №1														
1	ФЕР33-04-016-02 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019г. №871/пр. №876/пр</i>	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор, шт НР: 103% ФОТ СП: 60% ФОТ	9	50,16 3,59	46,57 6,48	0	33.141. Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор, А-образных деревянных опор, приставок железобетонных ОЗП=27,38; ЭМ=13,97; ЗПМ=27,38	6739,83	884,61	5855,22 1596,78	0,00	0,44 0,48	3,96 4,32	
2	ФЕР33-04-003-01 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019г. №871/пр. №876/пр</i>	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных, шт НР: 103% ФОТ СП: 60% ФОТ	9	179,34 27,11	106,69 10,09	45,54	33.115. Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ ОЗП=27,38; ЭМ=8,99; ЗПМ=27,38; МАТ=6,32	17902,98	6680,43	8632,26 2486,34	2590,29	3,06 0,87	27,54 7,83	
3	ТЦ_102_54_5405444 44106_06.04.2021_01	Стойки железобетонные СВ 95-3 9500/1,2/8,08*1,02=999,38, шт	9	999,38 0	0 0	999,38	таб. 1.2 п.3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2020г.) ОЗП=27,38; ЭМ=10,43; ЗПМ=27,38; МАТ=8,08	72674,91	0,00	0 0	72674,91	0 0	0 0	
4	ФССП07.2.07.13-0221 <i>Приказы Министра России от 24.06.2021г. №407/пр. №408/пр</i>	Хомуты стальные, кг	25	9,6 0	0 0	9,6	07.2.07.13-0221 Хомуты стальные МАТ=5,356	1285,50	0,00	0 0	1285,50	0 0	0 0	
5	ФССП20.2.06.05-0001 <i>Приказы Министра России от 24.06.2021г. №407/пр. №408/пр</i>	Кронштейны, кг	285	9,12 0	0 0	9,12	20.2.06.05-0001 Кронштейны МАТ=5,687	14782,95	0,00	0 0	14782,95	0 0	0 0	

6	ФЕР33-04-017-01 Приказ Министра России от 26.12.2019г. №871/пр. №876/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника, 1000 м НР: 103% ФОТ СП: 60% ФОТ	1,6 (1600/1000)	11148,99 620,43	3092,82 399,08	7435,74	33.143. Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) ОЗП=27,38; ЭМ=9,08; ЗПМ=27,38; МАТ=4,82	129456,72	27179,79	44932,5 17482,9	57344,43	65,24 37,51	104,38 60,02
7	ФССЦ20.1.01.01-0009 Приказы Министра России от 24.06.2021г. №407/пр. №408/пр	Зажим анкерный (СИП): SO 158.1, 100 шт	0,12 (12/100)	4530 0	0 0	4530	20.1.01.01-0009 Зажим анкерный (СИП): SO 158.1 МАТ=4	2174,40	0,00	0 0	2174,40	0 0	0 0
8	ФССЦ20.1.01.08-0004 Приказы Министра России от 24.06.2021г. №407/пр. №408/пр	Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1, 100 шт	3,8 (380/100)	10603 0	0 0	10603	20.1.01.08-0004 Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1 МАТ=7,648	106691,61	0,00	0 0	106691,61	0 0	0 0
9	ФССЦ21.2.01.01-70014	Самонесущие изолированные провода с алюминиевыми жилами: все жилы в изоляционном покрове из термопластичного светостабилизированного полиэтилена марки СИП-1А, с числом жил и сечением: 2х16 мм ² 56701,28/8,08=7017,48, 1000 м	1,632 (1632/1000)	7017,48 0	0 0	7017,48	таб.1.2 п.3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2020г.) ОЗП=27,38; ЭМ=10,43; ЗПМ=27,38; МАТ=8,08	92536,42	0,00	0 0	92536,42	0 0	0 0
10	ФЕРм08-02-369-02 Приказ Министра России от 26.12.2019г. №872/пр. №876/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными, шт НР: 97% ФОТ СП: 51% ФОТ	190	168,43 19,64	99,23 9,55	49,56	55.296. Светильники, устанавливаемые вне зданий ОЗП=27,38; ЭМ=9,45; ЗПМ=27,38; МАТ=15,12	422713,90	102170,60	178166,8 49681,2	142376,50	1,87 0,71	355,3 134,9
11	ТЦ_102_70_7018001 33603_30.04.2021_02	Светильник СКУ -02 70Вт 230В 5000К IP65 светодиодный 1820/1,2/8,08*1,02=191,46, шт	190	191,46 0	0 0	191,46	таб.1.2 п.3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2020г.) ОЗП=27,38; ЭМ=10,43; ЗПМ=27,38; МАТ=8,08	293929,39	0,00	0 0	293929,39	0 0	0 0
12	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Министра России от 26.12.2019г. №872/пр. №876/пр	Прибор или аппарат, шт НР: 97% ФОТ СП: 51% ФОТ	200 (190+10)	10,6 10,22	0 0	0,38	55.537. Прибор или аппарат ОЗП=27,38; МАТ=10,24	56742,00	55964,00	0 0	778,00	1,03 0	206 0
13	ФССЦ62.1.04.12-70001	Фотореле ФР1-М1 10А 1174,09/8,08=145,31, шт	10	145,31 0	0 0	145,31	таб.1.2 п.3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2020г.) ОЗП=27,38; ЭМ=10,43; ЗПМ=27,38; МАТ=8,08	11741,05	0,00	0 0	11741,05	0 0	0 0
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:								155 977,23	7 044,59	25 181,55	123 751,09		697,18

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:		1 229 371,66	192 879,43	2 602,16	798 905,45	207,07							
				237 586,78		697,18							
				71 247,22		207,07							
НР: 58000,17 (103%) (ФОТ=56310,85) (п.1,2,6)		58 000,17											
НР: 201581,33 (97%) (ФОТ=207815,8) (п.10,12)		201 581,33											
ИТОГО накладных расходов по разделу:		259 581,50											
СП: 33786,5 (60%) (ФОТ=56310,85) (п.1,2,6)		33 786,50											
СП: 105986,06 (51%) (ФОТ=207815,8) (п.10,12)		105 986,06											
ИТОГО сметной прибыли по разделу:		139 772,56											
Итого:		1 628 725,72											
Строительные (ремонтно-строительные) работы		841 702,43											
Монтажные работы		787 023,29											
Итого по разделу 1		1 628 725,72											
Раздел №2													
14	ФССЦпг03-01-01-125 Приказ Министра России от 26.12.2019г. №876/пр	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 125 км, 1 т груза	13,822	44,30	0	0	таб.5 п1.1. Бортовой автомобиль, г/п 15 т (таблица 03-01) ПЗ=14,66	8976,56	0,00	0	0,00	0	0
15	ФССЦпг01-01-02-003 Приказ Министра России от 26.12.2019г. №876/пр	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза	8,1	10,710	0	0	пг01-01-02-003 Изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ПЗ=18,1	1570,19	0,00	0	0,00	0	0
16	ФССЦпг03-02-02-125 Приказ Министра России от 26.12.2019г. №876/пр	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 125 км, 1 т груза	0,438	108,40	0	0	таб.5 п1.2. Бортовой автомобиль, г/п 5 т (таблица 03-02) ПЗ=18,5	878,37	0,00	0	0,00	0	0
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:								746,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:								11 425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:								11 425,12					
Строительные (ремонтно-строительные) работы								11 425,12					
Итого по разделу 2								11 425,12					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.:								156 723,77	7 044,59	25 181,55	123 751,09	697,18	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах:								1 240 796,78	192 879,43	2 602,16	798 905,45	207,07	
										237 586,78		697,18	
										71 247,22		207,07	
Итого по смете:													
Линии электропередачи								245 886,20					
Материалы не учтенные расценками								595 816,23					
Электротехнические установки: на других объектах								787 023,29					
Перевозка грузов автомобильным транспортом								9 854,93					
Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках								1 570,19					
Итого								1 640 150,84					
В том числе:													
Материалы								798 905,45					
Машины и механизмы								237 586,78					
ФОТ								264 126,65					
Накладные расходы								259 581,50					
Сметная прибыль								139 772,56					
Итого:								1 640 150,84					
Сумма на проведение проверки достоверности сметной стоимости согласно МК № СМ-ТЦ/2021 [16*120]								1 920,00					
Итого:								1 642 070,84					

